ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Калининградская область

ТЕР-46-2001

Часть 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ						
Таблица 46-01-001	**Усиление конструкций монолитным железобетоном.**						
	Измеритель: **1 м³**						
	Усиление монолитными железобетонными обоймами:						
46-01-001-01	фундаментов	1711,50	207,27	62,02	3,47	1442,21	23,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-02	колонн	3936,52	838,04	152,16	13,54	2946,32	96,66
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-03	кирпичных стен	2315,33	405,38	212,48	17,15	1697,47	41,62
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-04	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	3445,31	554,48	829,58	77,88	2061,25	59,75
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху	1688,83	244,78	629,56	60,38	814,49	24,26
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-01-002	**Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом.**						
	Измеритель: **1 м³ обоймы**						
46-01-002-01	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом	11095,29	821,53	2869,85	325,11	7403,91	81,42
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-01-003	**Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками.**						
	Измеритель: **1 т металлоконструкций**						
46-01-003-01	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками	9617,16	2601,40	839,04	60,60	6176,72	257,82
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-01-004	**Усиление конструктивных элементов.**						
	Измеритель: **1 т**						
	Усиление конструктивных элементов:						

ТЕР 2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-004-01	фундаментов стальными балками	11906,59	1597,78	730,72	48,87	9578,09	174,43
46-01-004-02	стен кирпичных стальными обоймами	9777,83	2026,73	1040,26	77,31	6710,84	195,63
46-01-004-03	стен кирпичных стальными тяжами	9366,37	1858,84	134,32	11,48	7373,21	202,93
Таблица 46-01-005	**Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м³.**						
	Измеритель: **1 м³**						
46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м³	1032,51	78,48	68,48	5,81	885,55	9,31
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-01-006	**Усиление конструкций в проходных тоннелях.**						
	Измеритель: **1 м³**						
	Усиление в проходных тоннелях:						
46-01-006-01	днищ монолитным железобетоном	1456,26	164,83	425,38	43,84	866,05	18,52
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-006-02	стен монолитным железобетоном	1028,60	63,19	156,24	15,94	809,17	7,1
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-006-03	перекрытий монолитным железобетоном	1067,24	87,14	197,13	19,67	782,97	9,27
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-006-04	перекрытий сборными железобетонными плитами	2674,15	63,39	251,02	22,29	2359,74	7,52
46-01-006-05	Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных	1244,35	108,11	225,81	24,96	910,43	12,37
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-01-007	**Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами.**						
	Измеритель: **1 т**						
46-01-007-01	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	1166,86	460,46	462,10	47,72	244,30	46,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-01-008	**Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях.**						
	Измеритель: **1 м³**						
	Обетонирование:						
46-01-008-01	колонн	1507,44	278,21	47,43	1,96	1181,80	28,89
46-01-008-02	балок и прогонов	1364,28	202,33	42,23	1,81	1119,72	22,94
46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	2168,88	240,58	37,36	2,11	1890,94	26,82
Таблица 46-01-009	**Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м.**						
	Измеритель: **1 т усиления**						
	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м:						

ТЕР 2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-009-01	профильной сталью верхнего пояса	11538,76	2720,03	2178,70	16,61	6640,03	247,5
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-02	профильной сталью нижнего пояса	7804,23	2079,68	1547,88	12,38	4176,67	192,03
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-03	профильной сталью решетки	12182,50	3734,35	3122,13	11,78	5326,02	335,22
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-04	шпренгелем нижнего пояса	5549,31	1093,90	975,44	20,54	3479,97	107,14
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-05	шпренгелем решетки	10225,93	3708,47	2166,39	6,19	4351,07	337,44
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Усиление решетки с увеличением сечений:						
46-01-009-06	двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов	10712,78	3702,56	2312,37	6,49	4697,85	341,88
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-009-07	нижнего пояса элементами из круглой стали	7398,15	2488,41	1254,26	6,19	3655,48	229,77
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-01-010	**Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м.**						
	Измеритель: **1 м² усиляемой конструкции**						
	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м:						
46-01-010-01	верхнего пояса с рельсами типа Р	891,10	324,47	245,72	0,15	320,91	30,41
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*		-	-	-	*(П)*	-
(201-9361)	*Рельсы крановые, (т)*		-	-	-	*(П)*	-
46-01-010-02	верхнего пояса с рельсами типа КР	1526,26	308,26	178,12	0,45	1039,88	28,89
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9361)	*Рельсы крановые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-010-03	нижнего пояса	433,19	100,15	106,30	0,15	226,74	8,99
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-01-011	**Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения.**						
	Измеритель: **1 т усиления**						
	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения:						
46-01-011-01	трапециевидным шпренгелем нижнего пояса	3389,01	242,70	334,13	22,50	2812,18	23,07
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-011-02	преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему	14394,86	4784,85	1843,72	4,68	7766,29	448,44
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-01-012	**Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения.**						
	Измеритель: **1 т усиления**						
	Усиление:						
46-01-012-01	подкрановой части	2213,29	954,98	487,23	4,23	771,08	92,18
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-012-02	надкрановой части	2582,31	1101,95	777,45	4,38	702,91	101,75

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-012-03	решетки	3489,92	1654,92	972,83	4,68	862,17	155,1
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-012-04	узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах	12115,75	3268,22	1612,36	5,29	7235,17	320,1
(201-9007)	*Конструкции усиления, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-01-013	**Усиление элементов металлоконструкций.** Измеритель: **1 м шва**						
46-01-013-01	Усиление сварных швов (наплавкой)	67,70	24,30	19,94	0,00	23,46	2,31
46-01-013-02	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости	668,63	278,58	258,71	0,00	131,34	24,33
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-01-014	**Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования.** Измеритель: **1 т**						
	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования,:						
46-01-014-01	демонтаж промежуточных колонн	1390,40	177,34	439,31	49,08	773,75	19,36
46-01-014-02	демонтаж подкрановых балок	479,71	99,95	322,67	28,39	57,09	11,23
46-01-014-03	усиление крайних колонн	6471,48	1377,94	2899,31	167,89	2194,23	138,07
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-01-014-04	монтаж подкрановых балок	500,27	117,45	284,38	20,23	98,44	11,64
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-01-015	**Рихтовка подкрановых балок.** Измеритель: **1 узел**						
46-01-015-01	Рихтовка подкрановых балок	2407,48	603,69	435,57	39,86	1368,22	61,98

Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 46-02-001	**Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые.** Измеритель: **100 м²**						
46-02-001-01	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см	23102,30	4036,86	1817,70	162,58	17247,74	453,58
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-02-001-02	На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01	1427,55	208,35	134,00	10,37	1085,20	23,41
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Проект Калининградской области

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 46-02-002	**Замена перекрытий на монолитные железобетонные.** Измеритель: **1 м³ монолитных конструкций**						
	Замена перекрытий на монолитные железобетонные:						
46-02-002-01	из кирпичных сводов	1996,67	435,21	460,74	39,34	1100,72	48,09
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-02-002-02	из гофрированной стали	2172,81	411,50	366,73	31,54	1394,58	45,47
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-02-004	**Демонтаж металлоконструкций покрытий.** Измеритель: **1 т демонтированных конструкций**						
46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	271,24	97,23	109,50	3,54	64,51	10,84
Таблица 46-02-005	**Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки.** Измеритель: **1 т монтируемых конструкций**						
	Монтаж:						
46-02-005-01	металлоконструкций покрытия	1124,66	257,72	447,02	33,16	419,92	27,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-02	зенитных фонарей	1419,50	330,02	729,53	56,87	359,95	34,27
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-03	прогонов	857,35	201,61	231,56	17,55	424,18	21,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-04	профилированного настила	579,70	203,35	215,38	17,87	160,97	22,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-02-005-05	светоаэрационной стенки	1417,35	326,61	601,34	48,21	489,40	32,37
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-02-006	**Замена бутовых фундаментов под существующими стенами.** Измеритель: **1 м³**						
46-02-006-01	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами	1070,81	317,10	376,63	24,23	377,08	34,17
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(413-9011)	*Камень бутовый, (м³)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
Таблица 46-02-007	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах.** Измеритель: **1 м³**						
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:						
46-02-007-01	до 5 м³	1399,64	126,84	2,36	0,00	1270,44	14,63
46-02-007-02	до 15 м³	1334,36	61,56	2,36	0,00	1270,44	7,1
Таблица 46-02-008	**Замена ступеней.** Измеритель: **100 м ступеней**						
	Замена ступеней:						
46-02-008-01	на косоурах	16577,29	1751,21	360,98	24,61	14465,10	191,18
46-02-008-02	на сплошном основании	17453,26	2997,30	417,46	29,97	14038,50	342,94
Таблица 46-02-009	**Отбивка штукатурки.** Измеритель: **100 м²**						

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отбивка штукатурки с поверхностей:						
46-02-009-01	стен и потолков деревянных	244,43	244,43	0,00	0,00	0,00	29,52
46-02-009-02	стен и потолков кирпичных	188,95	188,95	0,00	0,00	0,00	22,82
46-02-009-03	столбов, колонн, пилястр деревянных	363,82	363,82	0,00	0,00	0,00	43,94
46-02-009-04	столбов, колонн, пилястр кирпичных	278,54	278,54	0,00	0,00	0,00	33,64

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД

Подраздел 3.1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Таблица 46-03-001 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий.

Измеритель: **100 отверстий**

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:						
46-03-001-01	20 мм	1729,84	176,63	803,75	211,89	749,46	17,3
46-03-001-02	25 мм	1857,27	185,82	834,07	222,22	837,38	18,2
46-03-001-03	32 мм	1945,12	185,82	834,07	222,22	925,23	18,2
46-03-001-04	40 мм	1990,61	209,31	913,64	249,36	867,66	20,5
46-03-001-05	45 мм	2059,33	209,31	913,64	249,36	936,38	20,5
46-03-001-06	50 мм	2215,18	209,31	913,64	249,36	1092,23	20,5
46-03-001-07	55 мм	2302,79	209,31	913,64	249,36	1179,84	20,5
46-03-001-08	60 мм	2367,69	209,31	913,64	249,36	1244,74	20,5
46-03-001-09	70 мм	2875,70	269,54	1118,24	319,12	1487,92	26,4
46-03-001-10	80 мм	3704,45	269,54	1118,24	319,12	2316,67	26,4
46-03-001-11	90 мм	3992,89	269,54	1118,24	319,12	2605,11	26,4
46-03-001-12	100 мм	4277,26	269,54	1118,24	319,12	2889,48	26,4
46-03-001-13	110 мм	4896,48	269,54	1118,24	319,12	3508,70	26,4
46-03-001-14	125 мм	5450,12	269,54	1118,24	319,12	4062,34	26,4
46-03-001-15	140 мм	6156,46	321,62	1288,75	377,26	4546,09	31,5
46-03-001-16	160 мм	6711,47	321,62	1288,75	377,26	5101,10	31,5
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:						
46-03-001-17	к расценке 46-03-001-01	70,48	1,94	31,07	10,59	37,47	0,19
46-03-001-18	к расценке 46-03-001-02	76,40	1,94	32,59	11,11	41,87	0,19
46-03-001-19	к расценке 46-03-001-03	82,53	3,68	32,59	11,11	46,26	0,36
46-03-001-20	к расценке 46-03-001-04	85,75	5,62	36,75	12,53	43,38	0,55
46-03-001-21	к расценке 46-03-001-05	90,00	6,43	36,75	12,53	46,82	0,63
46-03-001-22	к расценке 46-03-001-06	97,79	6,43	36,75	12,53	54,61	0,63
46-03-001-23	к расценке 46-03-001-07	104,72	8,98	36,75	12,53	58,99	0,88
46-03-001-24	к расценке 46-03-001-08	107,97	8,98	36,75	12,53	62,24	0,88
46-03-001-25	к расценке 46-03-001-09	133,02	11,64	46,98	16,02	74,40	1,14
46-03-001-26	к расценке 46-03-001-10	174,45	11,64	46,98	16,02	115,83	1,14
46-03-001-27	к расценке 46-03-001-11	192,25	15,01	46,98	16,02	130,26	1,47
46-03-001-28	к расценке 46-03-001-12	206,46	15,01	46,98	16,02	144,47	1,47
46-03-001-29	к расценке 46-03-001-13	243,85	21,44	46,98	16,02	175,43	2,1
46-03-001-30	к расценке 46-03-001-14	271,54	21,44	46,98	16,02	203,12	2,1
46-03-001-31	к расценке 46-03-001-15	307,08	23,69	56,08	19,12	227,31	2,32

Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-001-32	к расценке 46-03-001-16	334,82	23,69	56,08	19,12	255,05	2,32

Таблица 46-03-002 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий.

Измеритель: **100 отверстий**

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:						
46-03-002-01	20 мм	2003,83	237,89	1015,94	284,24	750,00	23,3
46-03-002-02	25 мм	2091,87	237,89	1015,94	284,24	838,04	23,3
46-03-002-03	32 мм	2179,90	237,89	1015,94	284,24	926,07	23,3
46-03-002-04	40 мм	2489,57	319,57	1300,11	381,14	869,89	31,3
46-03-002-05	45 мм	2558,61	319,57	1300,11	381,14	938,93	31,3
46-03-002-06	50 мм	2714,71	319,57	1300,11	381,14	1095,03	31,3
46-03-002-07	55 мм	3023,54	368,58	1470,62	439,28	1184,34	36,1
46-03-002-08	60 мм	3088,80	368,58	1470,62	439,28	1249,60	36,1
46-03-002-09	70 мм	3552,98	418,61	1641,12	497,42	1493,25	41
46-03-002-10	80 мм	4382,48	418,61	1641,12	497,42	2322,75	41
46-03-002-11	90 мм	4987,55	484,98	1887,41	581,40	2615,16	47,5
46-03-002-12	100 мм	5273,07	484,98	1887,41	581,40	2900,68	47,5
46-03-002-13	110 мм	6639,24	653,44	2455,76	775,20	3530,04	64
46-03-002-14	125 мм	7195,69	653,44	2455,76	775,20	4086,49	64
46-03-002-15	140 мм	7679,01	653,44	2455,76	775,20	4569,81	64
46-03-002-16	160 мм	8237,59	653,44	2455,76	775,20	5128,39	64
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:						
46-03-002-17	к расценке 46-03-002-01	82,96	3,78	41,68	14,21	37,50	0,37
46-03-002-18	к расценке 46-03-002-02	88,28	4,70	41,68	14,21	41,90	0,46
46-03-002-19	к расценке 46-03-002-03	92,68	4,70	41,68	14,21	46,30	0,46
46-03-002-20	к расценке 46-03-002-04	105,72	6,53	55,70	18,99	43,49	0,64
46-03-002-21	к расценке 46-03-002-05	109,18	6,53	55,70	18,99	46,95	0,64
46-03-002-22	к расценке 46-03-002-06	116,98	6,53	55,70	18,99	54,75	0,64
46-03-002-23	к расценке 46-03-002-07	130,16	6,53	64,41	21,96	59,22	0,64
46-03-002-24	к расценке 46-03-002-08	133,42	6,53	64,41	21,96	62,48	0,64
46-03-002-25	к расценке 46-03-002-09	157,39	9,60	73,13	24,94	74,66	0,94
46-03-002-26	к расценке 46-03-002-10	198,87	9,60	73,13	24,94	116,14	0,94
46-03-002-27	к расценке 46-03-002-11	225,61	9,60	85,25	29,07	130,76	0,94
46-03-002-28	к расценке 46-03-002-12	239,89	9,60	85,25	29,07	145,04	0,94
46-03-002-29	к расценке 46-03-002-13	299,77	9,60	113,67	38,76	176,50	0,94
46-03-002-30	к расценке 46-03-002-14	327,59	9,60	113,67	38,76	204,32	0,94
46-03-002-31	к расценке 46-03-002-15	356,05	13,89	113,67	38,76	228,49	1,36
46-03-002-32	к расценке 46-03-002-16	383,98	13,89	113,67	38,76	256,42	1,36
46-03-002-33	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	41,35	41,35	0,00	0,00	0,00	4,05

ТЕР-2001 Калининградской области

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 3.2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД							
Таблица 46-03-007	**Пробивка проемов в конструкциях.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
	Пробивка проемов в конструкциях:						
46-03-007-01	из бутового камня	360,70	105,28	255,42	23,38	0,00	11,07
46-03-007-02	из бетона	1666,17	262,57	1403,60	128,47	0,00	27,61
46-03-007-03	из кирпича	428,88	116,97	311,91	28,55	0,00	12,3
Таблица 46-03-008	**Устройство ниш в кирпичных стенах.**						
	Измеритель: **10 м^2 ниш**						
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной:						
46-03-008-01	до 12 см	986,09	252,97	733,12	67,10	0,00	26,6
46-03-008-02	до 25 см	1685,82	460,28	1225,54	112,18	0,00	48,4
Таблица 46-03-009	**Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:						
46-03-009-01	до 130х130 мм	1748,93	352,69	1396,24	127,80	0,00	36,21
46-03-009-02	до 260х260 мм	2463,06	519,14	1943,92	177,93	0,00	53,3
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:						
46-03-009-03	до 25 мм при толщине стен до 25 см	2130,32	445,80	1684,52	164,33	0,00	45,77
46-03-009-04	до 25 мм при толщине стен до 38 см	3087,01	654,72	2432,29	237,28	0,00	67,22
46-03-009-05	до 25 мм при толщине стен до 51 см	4128,07	853,52	3274,55	319,44	0,00	87,63
46-03-009-06	до 50 мм при толщине стен до 25 см	2179,60	495,08	1684,52	164,33	0,00	50,83
46-03-009-07	до 50 мм при толщине стен до 38 см	3160,84	728,55	2432,29	237,28	0,00	74,8
46-03-009-08	до 50 мм при толщине стен до 51 см	4220,60	946,05	3274,55	319,44	0,00	97,13
Таблица 46-03-010	**Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках.**						
	Измеритель: **100 отверстий**						
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью:						
46-03-010-01	до 20 см^2	687,25	153,07	534,18	48,89	0,00	15,17
46-03-010-02	до 100 см^2	1461,46	357,49	1103,97	101,05	0,00	35,43
46-03-010-03	до 500 см^2	4870,36	1116,36	3754,00	343,61	0,00	110,64
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:						
46-03-010-04	до 20 см^2	919,09	206,85	712,24	65,19	0,00	20,5
46-03-010-05	до 100 см^2	2004,54	501,47	1503,07	137,58	0,00	49,7
46-03-010-06	до 500 см^2	6529,35	1493,32	5036,03	460,95	0,00	148
Таблица 46-03-011	**Пробивка борозд в кирпичных стенах.**						
	Измеритель: **100 м борозд**						
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:						
46-03-011-01	до 20 см^2	650,90	152,33	498,57	45,63	0,00	15,64
46-03-011-02	до 50 см^2	962,69	235,71	726,98	66,54	0,00	24,2
46-03-011-03	до 100 см^2	1935,05	460,22	1474,83	134,99	0,00	47,25

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-011-04	На каждые 20 см^2 площади сечения сверх 100 см^2 добавлять к расценке 46-03-011-03	473,07	109,58	363,49	33,27	0,00	11,25

Таблица 46-03-012 **Пробивка борозд в бетонных конструкциях.**

Измеритель: **100 м борозд**

	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:						
46-03-012-01	до 20 см^2	1177,71	280,04	897,67	82,16	0,00	28,06
46-03-012-02	до 50 см^2	1729,90	433,13	1296,77	118,69	0,00	43,4
46-03-012-03	до 100 см^2	3505,16	849,00	2656,16	243,12	0,00	85,07
	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения:						
46-03-012-04	до 20 см^2	1885,56	461,08	1424,48	130,38	0,00	46,2
46-03-012-05	до 50 см^2	3311,80	818,96	2492,84	228,17	0,00	82,06
46-03-012-06	до 100 см^2	5709,93	1421,75	4288,18	392,50	0,00	142,46
	На каждые 20 см^2 площади сечения сверх 100 см^2 добавлять к расценке:						
46-03-012-07	: 46-03-012-03	841,32	200,30	641,02	58,67	0,00	20,07
46-03-012-08	: 46-03-012-06	1234,28	301,00	933,28	85,42	0,00	30,16

Подраздел 3.3 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД

Таблица 46-03-017 **Заделка отверстий, гнезд и борозд.**

Измеритель: **1 м^3 заделки**

	Заделка отверстий, гнезд и борозд:						
46-03-017-01	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м^2	1944,70	473,27	25,13	0,00	1446,30	55,16
46-03-017-02	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м^2	1688,93	383,18	25,23	0,00	1280,52	44,66
46-03-017-03	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м^2	2646,84	648,48	43,99	0,00	1954,37	75,58
46-03-017-04	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м^2	2455,94	524,32	44,08	0,00	1887,54	61,11
46-03-017-05	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м^2	2167,90	645,39	40,91	0,00	1481,60	75,22
46-03-017-06	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м^2	2044,21	521,66	40,95	0,00	1481,60	60,8
46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1561,03	250,39	17,91	0,00	1292,73	28,88

Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 46-04-001 **Разборка фундаментов и стен.**

Измеритель: **1 м^3**

	Разборка:						
46-04-001-01	бутовых фундаментов	246,26	75,57	170,69	15,62	0,00	8,35
46-04-001-02	бетонных фундаментов	438,90	90,15	348,75	31,92	0,00	9,59
46-04-001-03	железобетонных фундаментов	895,07	148,78	695,07	63,28	51,22	15,45
46-04-001-04	кирпичных стен	218,68	77,46	141,22	12,93	0,00	8,24
46-04-001-05	мелкоблочных стен	153,12	58,56	94,56	8,65	0,00	6,64

Таблица 46-04-002 **Разборка монолитных перекрытий.**

Измеритель: **1 м^3**

	Разборка монолитных перекрытий:						

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-002-01	бетонных	480,49	103,49	377,00	34,51	0,00	11,01
46-04-002-02	железобетонных	603,94	114,30	438,42	39,79	51,22	12,16
Таблица 46-04-003	**Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков.**						
	Измеритель: **1 м³**						
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки:						
46-04-003-01	100	641,34	87,51	553,83	50,69	0,00	9,67
46-04-003-02	150	1468,11	194,67	1273,44	116,56	0,00	21,51
46-04-003-03	200	2243,24	291,95	1951,29	178,60	0,00	32,26
46-04-003-04	250	2930,77	383,90	2546,87	233,12	0,00	42,42
46-04-003-05	300	3283,01	448,79	2834,22	259,42	0,00	49,59
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки:						
46-04-003-06	100	718,36	109,60	557,54	50,69	51,22	12,11
46-04-003-07	150	1545,02	216,66	1277,14	116,56	51,22	23,94
46-04-003-08	200	2320,26	314,04	1955,00	178,60	51,22	34,7
46-04-003-09	250	3007,78	405,98	2550,58	233,12	51,22	44,86
46-04-003-10	300	3360,02	470,87	2837,93	259,42	51,22	52,03
Таблица 46-04-004	**Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий.**						
	Измеритель: **1 м³**						
46-04-004-01	Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	2897,57	550,63	847,48	65,44	1499,46	53,15
Таблица 46-04-005	**Разборка монолитных перегородок.**						
	Измеритель: **1 м³**						
	Разборка монолитных перегородок:						
46-04-005-01	бетонных	452,37	97,48	354,89	32,48	0,00	10,37
46-04-005-02	железобетонных	566,99	107,44	408,33	37,32	51,22	11,43
Таблица 46-04-006	**Разборка деревянных перегородок.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Разборка деревянных перегородок:						
46-04-006-01	оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	585,38	343,74	241,64	95,74	0,00	42,86
46-04-006-02	оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	558,89	426,49	132,40	52,46	0,00	52,33
46-04-006-03	чистых щитовых дощатых	458,04	234,99	223,05	88,37	0,00	29,3
46-04-006-04	из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	751,55	626,33	125,22	49,61	0,00	75,01
Таблица 46-04-007	**Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Разборка деревянных перекрытий:						
46-04-007-01	оштукатуренных	1434,48	1125,66	308,82	120,80	0,00	133,53
46-04-007-02	неоштукатуренных	1290,63	975,86	314,77	123,13	0,00	115,76
46-04-007-03	по балкам с накатами из досок	1208,95	1027,62	181,33	70,93	0,00	121,9

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-007-04	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	645,54	442,73	202,81	79,33	0,00	51,6
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:						
46-04-007-05	асбоцементных	895,97	824,23	71,74	28,42	0,00	86,67
46-04-007-06	акмигран	684,27	612,53	71,74	28,42	0,00	66,87

Таблица 46-04-008 Разборка покрытий кровель.

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Разборка покрытий кровель:						
46-04-008-01	из рулонных материалов	164,91	119,07	45,84	0,00	0,00	14,38
46-04-008-02	из листовой стали	84,90	71,04	13,86	0,00	0,00	8,58
46-04-008-03	из асбестоцементных плит и черепицы	553,31	459,71	93,60	0,00	0,00	55,52
46-04-008-04	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	165,55	131,65	33,90	0,00	0,00	15,9

Таблица 46-04-009 Разборка бетонных оснований под полы.

Измеритель: **1 м³**

	Разборка бетонных оснований под полы:						
46-04-009-01	на гравии	363,53	86,00	277,53	25,40	0,00	8,93
46-04-009-02	на кирпичном щебне	303,52	75,11	228,41	20,91	0,00	7,8

Таблица 46-04-010 Разборка покрытий полов.

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Разборка покрытий полов:						
46-04-010-01	асфальтовых и асфальтобетонных	810,01	231,62	578,39	52,94	0,00	23,78
46-04-010-02	дощатых	371,82	252,79	119,03	47,16	0,00	30,53
46-04-010-03	паркетных	438,35	380,96	57,39	22,74	0,00	46,01
46-04-010-04	из торцовой деревянной шашки	168,91	168,91	0,00	0,00	0,00	20,4
46-04-010-05	из каменной шашки	324,41	324,41	0,00	0,00	0,00	39,18
46-04-010-06	из металлических плит со стороной квадрата 300 мм	1510,25	521,48	988,77	108,35	0,00	66,6
46-04-010-07	из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм	1914,12	471,99	1442,13	158,03	0,00	60,28

Таблица 46-04-011 Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами.

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов:						
46-04-011-01	из плиток, уложенных на битумной мастике	509,58	465,37	44,21	4,05	0,00	46,63
46-04-011-02	из плиток, уложенных на растворе	406,17	349,68	56,49	5,17	0,00	36,77
46-04-011-03	из плиток, уложенных на силикатных замазках	360,08	290,08	70,00	6,41	0,00	30,86
46-04-011-04	из плиток, уложенных на арзамитзамазке	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	13,7
46-04-011-05	из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе	149,46	149,46	0,00	0,00	0,00	15,9
46-04-011-06	из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками	222,72	222,72	0,00	0,00	0,00	24

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-011-07	из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	1760,39	1525,84	234,55	21,47	0,00	152,89
46-04-011-08	из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках	1252,57	1018,02	234,55	21,47	0,00	104,52
46-04-011-09	из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на арзамитзамазках	605,48	605,48	0,00	0,00	0,00	66,1
46-04-011-10	из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками	614,64	614,64	0,00	0,00	0,00	67,1
46-04-011-11	полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм	183,35	48,27	135,08	12,36	0,00	5,27
46-04-011-12	цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	946,65	261,43	685,22	62,72	0,00	28,54
46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	167,14	32,06	135,08	12,36	0,00	3,5
46-04-011-14	из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	273,24	273,24	0,00	0,00	0,00	33
Таблица 46-04-012	**Разборка деревянных заполнений проемов.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Разборка деревянных заполнений проемов:						
46-04-012-01	оконных с подоконными досками	1870,07	1617,67	252,40	100,00	0,00	188,54
46-04-012-02	оконных без подоконных досок	1734,68	1482,28	252,40	100,00	0,00	172,76
46-04-012-03	дверных и воротных	1143,95	891,55	252,40	100,00	0,00	103,91
Таблица 46-04-013	**Разборка лестничных маршей и площадок.**						
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции**						
	Разборка лестничных:						
46-04-013-01	маршей на одном косоуре	6008,61	4329,31	1428,66	211,20	250,64	518,48
46-04-013-02	маршей на двух косоурах	4973,35	3210,99	1261,22	195,91	501,14	377,32
46-04-013-03	маршей по основанию на грунте	5027,21	4488,26	538,95	55,10	0,00	542,06
46-04-013-04	площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	12737,16	3962,72	8406,20	896,05	368,24	416,69
46-04-013-05	площадок по металлическим балкам сборных железобетонных	7670,74	3271,20	4031,30	441,06	368,24	352,5
Таблица 46-04-014	**Разборка ступеней.**						
	Измеритель: **100 м ступеней**						
	Разборка ступеней:						
46-04-014-01	на косоурах	712,88	613,41	99,47	9,10	0,00	66,1
46-04-014-02	на сплошном основании	990,87	833,69	157,18	14,39	0,00	92,12
Таблица 46-04-015	**Разборка облицовки из тесаного камня.**						
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
46-04-015-01	Разборка облицовки из тесаного камня	3472,10	3472,10	0,00	0,00	0,00	432,93

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Таблица 46-05-001 Устройство временных защитных ограждений.

Измеритель: **100 м²**

	Устройство временных защитных ограждений:						
46-05-001-01	горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм	5117,72	744,91	125,53	6,64	4247,28	85,23
46-05-001-02	горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен	6263,88	921,72	140,50	7,40	5201,66	105,46
46-05-001-03	вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	2484,46	442,07	53,08	2,87	1989,31	52,44

Таблица 46-05-002 Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм.

Измеритель: **1 м фермы**

	Установка устройств при производстве работ по усилению:						
46-05-002-01	поясов ферм	99,69	56,87	7,44	0,15	35,38	6,34
46-05-002-02	решеток ферм	166,50	90,51	11,71	0,15	64,28	10,09

Таблица 46-05-003 Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм.

Измеритель: **1 элемент фермы**

	Установка устройств при производстве работ по усилению:						
46-05-003-01	первого элемента решетки ферм	560,49	290,56	66,00	2,27	203,93	31,72
46-05-003-02	каждого последующего элемента решетки ферм	407,93	191,72	49,21	1,66	167,00	20,93

Таблица 46-05-004 Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм.

Измеритель: **1 узел фермы**

46-05-004-01	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм	450,61	322,54	37,29	0,60	90,78	35,64

Таблица 46-05-005 Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок.

Измеритель: **1 м балки**

	Установка устройств при производстве работ по усилению:						
46-05-005-01	верхнего пояса балок	340,30	92,85	28,11	1,06	219,34	10,26
46-05-005-02	нижнего пояса балок	369,81	122,36	28,11	1,06	219,34	13,52

Таблица 46-05-006 Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах.

Измеритель: **1 узел**

46-05-006-01	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей	2708,85	681,65	133,39	4,98	1893,81	75,32
46-05-006-02	Установка устройств при заделке трещин в стенах	1548,58	337,38	56,51	1,81	1154,69	37,28

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 46-05-007	**Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия.** Измеритель: **100 м² покрытия**						
46-05-007-01	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	2690,30	735,79	164,00	12,23	1790,51	77,37
(101-9895)	*Стальной гнутый профиль неоцинкованный (профилированный настил), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 46-05-008	**Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ.** Измеритель: **1 т металлоконструкций**						
	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости:						
46-05-008-01	ферм	1548,27	369,86	250,68	0,00	927,73	37,06
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-05-008-02	подкрановых балок	934,14	415,57	230,13	0,00	288,44	41,64
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1225,19	824,88	286,03	0,00	114,28	84,69
(201-9005)	*Конструкции металлические мелкие, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 46-05-009	**Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм.** Измеритель: **1 конструкция**						
46-05-009-01	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	328,90	281,81	27,78	1,21	19,31	29,98
(105-9125)	*Конструкции тупиков и упоров, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-05-009-02	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата	1006,87	332,04	120,75	0,30	554,08	32,05
(508-0017)	*Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм, (10 м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 46-06-001	**Разборка надземной части.** Измеритель: **10 м³ строительного объема**						
	Разборка надземной части с сохранением годных материалов:						
46-06-001-01	деревянных зданий любой этажности	138,18	118,88	19,30	2,27	0,00	13,97
46-06-001-02	кирпичных зданий 1, 2-этажных	393,28	131,77	261,51	24,63	0,00	14,56
46-06-001-03	кирпичных зданий 3-х и более этажных	418,42	135,84	282,58	28,40	0,00	15,01
	Разборка надземной части без сохранения годных материалов:						

ТЕР 2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-06-001-04	деревянных зданий любой этажности	114,76	98,04	16,72	1,80	0,00	11,63
46-06-001-05	кирпичных зданий 1, 2-этажных	286,54	112,58	173,96	17,17	0,00	12,29
46-06-001-06	кирпичных зданий 3-х и более этажных	303,90	114,68	189,22	20,03	0,00	12,52
Таблица 46-06-002	**Разборка надземной части сараев.**						
	Измеритель: **10 м² площади застройки**						
	Разборка надземной части кирпичных сараев:						
46-06-002-01	с сохранением годных материалов	1089,28	419,81	669,47	60,66	0,00	47,17
46-06-002-02	без сохранения годных материалов	717,17	373,35	343,82	32,64	0,00	42,33
46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	13,96
Таблица 46-06-003	**Разборка санитарно-технических систем.**						
	Измеритель: **10 м³ строительного объема**						
	Разборка санитарно-технических систем:						
46-06-003-01	водопровода	26,12	12,72	5,72	0,30	7,68	1,29
46-06-003-02	центрального отопления	104,53	60,38	36,47	1,96	7,68	5,42
46-06-003-03	канализации	108,95	71,88	37,07	1,96	0,00	7,04
Таблица 46-06-004	**Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня.**						
	Измеритель: **10 м² площади застройки**						
46-06-004-01	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	508,62	242,71	265,91	25,90	0,00	24,32
Таблица 46-06-005	**Разборка лестниц подземной части жилых зданий.**						
	Измеритель: **10 м² горизонтальной проекции**						
46-06-005-01	Разборка лестниц подземной части жилых зданий	60,18	52,10	8,08	0,98	0,00	5,22
Таблица 46-06-006	**Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий.**						
	Измеритель: **10 м²**						
46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	120,07	68,76	51,31	6,53	0,00	6,89
Таблица 46-06-007	**Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий.**						
	Измеритель: **10 м³ строительного объема**						
46-06-007-01	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	342,63	227,44	115,19	14,63	0,00	22,79
Таблица 46-06-008	**Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой.**						
	Измеритель: **1 гараж**						
46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	465,59	279,19	186,40	3,62	0,00	27,67
Таблица 46-06-009	**Комплексная разборка зданий.**						
	Измеритель: **100 м³ строительного объема, включая подвал**						
	Разборка зданий методом обрушения:						

ТЕР-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-06-009-01	кирпичных отапливаемых	3020,82	297,20	2723,62	391,41	0,00	32,84
46-06-009-02	кирпичных неотапливаемых	2932,68	209,06	2723,62	391,41	0,00	23,1
46-06-009-03	деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	1217,11	140,37	1076,74	152,29	0,00	15,51
	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов:						
46-06-009-04	кирпичных отапливаемых	7025,44	3669,78	3355,66	351,90	0,00	405,5
46-06-009-05	прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	1129,70	346,52	783,18	103,38	0,00	38,29

Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 46-07-010 Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.

Измеритель: **1 т**

	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью:						
46-07-010-01	1000 м^3	18095,71	3201,75	10912,88	533,22	3981,08	300,07
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,132)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,108)*	-
46-07-010-02	2000 м^3	13097,02	2710,58	8387,75	425,87	1998,69	257,66
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,14)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,041)*	-
46-07-010-03	3000 м^3	10711,06	2335,88	6682,60	335,96	1692,58	218,92
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,141)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,046)*	-
46-07-010-04	5000 м^3	8608,55	1882,87	5382,90	303,76	1342,78	178,98
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,121)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
46-07-010-05	10000 м^3	7515,16	1812,41	4076,78	211,12	1625,97	169,86
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,111)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,024)*	-
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:						
46-07-010-06	1000 м^3	15603,45	3432,11	8525,64	418,75	3645,70	321,66
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,061)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,106)*	-
46-07-010-07	2000 м^3	11423,04	2609,67	6926,47	356,48	1886,90	244,58
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,432)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-
46-07-010-08	3000 м^3	10029,84	2308,03	6149,47	323,43	1572,34	216,31
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,088)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,029)*	-
46-07-010-09	5000 м^3	8522,02	2082,04	5103,48	276,96	1336,50	195,13
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,293)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,019)*	-
46-07-010-10	10000 м^3	7134,60	1715,74	3984,09	206,57	1434,77	160,8
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,081)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-

ТЕР-2001 Калининградская область