ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Калининградская область

ТЕРм-40-2001

Часть 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001	**Горизонтальное перемещение.**						
	Измеритель: **10 т**						
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:						
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	91,00	55,97	33,91	3,62	1,12	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	173,04	120,89	49,73	5,32	2,42	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	229,39	167,26	58,78	6,28	3,35	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	51,31	37,01	13,56	1,45	0,74	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	84,39	56,14	27,13	2,90	1,12	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	209,98	141,59	65,56	7,01	2,83	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	89,46	61,11	27,13	2,90	1,22	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	151,60	110,95	38,43	4,11	2,22	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	68,35	40,41	27,13	2,90	0,81	4,88
Таблица 40-01-002	**Вертикальное перемещение (подъем).**						
	Измеритель: **10 т**						
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:						
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	386,60	279,71	101,30	7,70	5,59	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	608,96	447,07	152,95	11,63	8,94	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	940,19	688,07	238,36	18,12	13,76	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1219,22	883,74	317,81	24,16	17,67	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1529,47	1117,80	389,31	29,60	22,36	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	165,90	144,07	18,95	2,72	2,88	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	380,81	354,76	18,95	2,72	7,10	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	678,98	639,85	26,33	3,78	12,80	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	879,34	836,28	26,33	3,78	16,73	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1150,51	1051,56	77,92	11,17	21,03	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	188,81	124,20	62,13	8,91	2,48	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	456,28	313,13	136,89	19,63	6,26	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	811,77	611,06	188,49	27,03	12,22	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1102,57	836,28	249,56	35,79	16,73	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	98,43	73,78	23,17	3,32	1,48	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	398,88	298,15	94,77	13,59	5,96	33,5

ТЕРм-2001 Калининградская область

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	689,53	522,19	156,90	22,50	10,44	57,7
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1103,35	866,99	219,02	31,41	17,34	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	299,44	232,66	62,13	8,91	4,65	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	581,42	447,17	125,31	17,97	8,94	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	975,90	771,97	188,49	27,03	15,44	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	279,84	213,44	62,13	8,91	4,27	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	593,33	458,84	125,31	17,97	9,18	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	304,02	221,67	77,92	11,17	4,43	24,2

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях.

Измеритель: **1 т**

	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:						
40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети	37,59	36,85	0,00	0,00	0,74	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	157,21	60,86	95,13	22,14	1,22	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети	186,28	89,36	95,13	22,14	1,79	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	11,74	11,51	0,00	0,00	0,23	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	86,75	41,27	44,65	6,74	0,83	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	41,05	5,23	35,72	5,40	0,10	0,61

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.

Измеритель: **1 т**

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	16,77	3,97	12,72	0,97	0,08	0,48
	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:						
40-03-001-02	в клети	71,78	33,78	37,32	4,76	0,68	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	145,49	71,62	72,44	9,25	1,43	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола	190,00	100,19	87,81	11,21	2,00	12,1

Измеритель: **10 т**

ТЕРм-2001 Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	161,97	85,07	75,20	0,00	1,70	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	8,86	8,69	0,00	0,00	0,17	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	185,49	95,93	87,64	0,00	1,92	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	10,53	10,32	0,00	0,00	0,21	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	550,89	157,47	390,27	31,56	3,15	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	41,33	18,55	22,41	1,81	0,37	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	673,33	213,44	455,62	36,84	4,27	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	94,86	8,78	85,90	6,95	0,18	0,97

ТЕРм-2001 Калининградская область