

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ							
таблицу 01-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-006		Замена станции управления лифта					
Измеритель: 1 станция							
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:							
01-01-006-01	1	719.67	691.42	7.51	0.00	20.74	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	737.25	708.49	7.51	0.00	21.25	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	782.26	752.18	7.51	0.00	22.57	71,5
Измеритель: 1 этаж							
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	35.61	34.57	0.00	0.00	1.04	3,24
Таблицу 01-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-007		Замена системы управления лифта					
Измеритель: 1 система управления							
Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:							
01-01-007-01	1, одиночная работа	1983.93	1428.71	512.36	56.47	42.86	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	2072.79	1464.21	564.65	63.57	43.93	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	1974.80	1419.84	512.36	56.47	42.60	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	2063.65	1455.34	564.65	63.57	43.66	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	2005.67	1446.46	515.82	56.47	43.39	146,7
Измеритель: 1 этаж							
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	75.67	71.74	1.78	0.00	2.15	7,45
Таблицу 01-01-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-035		Замена электропроводки цепей управления и сигнализации					
Измеритель: 1 шкаф							
Отсоединение проводов от:							
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	16.78	16.29	0.00	0.00	0.49	1,8
Измеритель: 10 концов							
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)	2.05	1.99	0.00	0.00	0.06	0,22
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	2.61	2.53	0.00	0.00	0.08	0,28
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-04	вызывного аппарата	4.28	4.16	0.00	0.00	0.12	0,46
Измеритель: 1 переключатель, датчик							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	2.24	2.17	0.00	0.00	0.07	0,24
Измеритель: 1 коробка							
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	13.79	13.39	0.00	0.00	0.40	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	5.04	4.89	0.00	0.00	0.15	0,54
Измеритель: 1 этаж							
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	10.44	10.14	0.00	0.00	0.30	1,12
Измеритель: 1 м							
01-01-035-09	Заготовка проводов	2.42	2.35	0.00	0.00	0.07	0,26
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	4.62	4.49	0.00	0.00	0.13	0,44
Измеритель: 1 струна							
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	17.85	17.33	0.00	0.00	0.52	1,8
Измеритель: 1 этаж							
Прокладка жгута электропроводки:							
01-01-035-12	по шахте	5.36	5.20	0.00	0.00	0.16	0,54
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	4.96	4.82	0.00	0.00	0.14	0,5
Измеритель: 1 коробка							
Подсоединение проводов к:							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	17.26	16.76	0.00	0.00	0.50	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	8.33	8.09	0.00	0.00	0.24	0,84
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приемке лифта	6.34	6.16	0.00	0.00	0.18	0,64
Измеритель: 1 провод							
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	0.60	0.58	0.00	0.00	0.02	0,06
Измеритель: 1 коробка							
Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:							
01-01-035-18	центральной	12.30	11.94	0.00	0.00	0.36	1,24
01-01-035-19	этажной	5.95	5.78	0.00	0.00	0.17	0,6
Измеритель: 1 шкаф							
Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:							
01-01-035-20	распашными	36.50	35.44	0.00	0.00	1.06	3,68
01-01-035-21	раздвижными	57.82	56.14	0.00	0.00	1.68	5,83
Измеритель: 1 лифт							
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	7.79	7.56	0.00	0.00	0.23	0,74
Таблицу 01-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-001		Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)					
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							
01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	208.89	202.81	0.00	0.00	6.08	20,1
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01	32.42	31.48	0.00	0.00	0.94	3,12
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабин (противовеса), длиной 2 м	65.63	63.72	0.00	0.00	1.91	6,7
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03	7.45	7.23	0.00	0.00	0.22	0,76
Таблицу 01-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-003		Установка блока сигнализации (БС).					
Измеритель: 1 блок							
Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-003-01	одиночная	121.10	116.71	0.89	0.00	3.50	10,62
01-02-003-02	парная	131.29	126.60	0.89	0.00	3.80	11,52
Измеритель: 1 этаж							
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02	4.19	4.07	0.00	0.00	0.12	0,37
Таблицу 01-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-005		Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)					
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-005-01	одиночная	385.12	373.04	0.89	0.00	11.19	38,3
01-02-005-02	парная	395.15	382.78	0.89	0.00	11.48	39,3
Измеритель: 1 этаж							
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02	27.77	26.96	0.00	0.00	0.81	2,8
Таблицу 01-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-05-001		Полное техническое освидетельствование лифта					
Измеритель: 1 лифт							
01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	724.21	703.12	0.00	0.00	21.09	46,31
Измеритель: 1 остановка							
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	72.14	70.04	0.00	0.00	2.10	4,68
Таблицу 01-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-05-002		Периодическое техническое освидетельствование лифта					
Измеритель: 1 лифт							
01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	372.96	362.10	0.00	0.00	10.86	24,64
Измеритель: 1 остановка							
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01	31.12	30.21	0.00	0.00	0.91	2,1
Таблицу 01-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-05-003		Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования					
Измеритель: 1 лифт							
Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:							
01-05-003-01	замены канатопроводящего шкива (КВШ) лебедки	166.29	161.45	0.00	0.00	4.84	11,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	133.43	129.54	0.00	0.00	3.89	8,89	
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	173.04	168.00	0.00	0.00	5.04	11,53	
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	139.42	135.36	0.00	0.00	4.06	9,29	
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	169.74	164.80	0.00	0.00	4.94	11,31	
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	143.62	139.44	0.00	0.00	4.18	9,57	
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	149.19	144.84	0.00	0.00	4.35	9,94	
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	142.57	138.42	0.00	0.00	4.15	9,5	
Измеритель: 1 остановка								
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	14.07	13.66	0.00	0.00	0.41	0,95	
Измеритель: 1 лифт								
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	135.24	131.30	0.00	0.00	3.94	9,01	
Измеритель: 1 остановка								
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10	12.43	12.07	0.00	0.00	0.36	0,84	
Таблицу 01-05-004 изложить в следующей редакции:								
Таблица 01-05-004		Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы						
Измеритель: 1 лифт								
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	1244.08	1207.84	0.00	0.00	36.24	74,68	
Измеритель: 1 остановка								
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01	58.25	56.55	0.00	0.00	1.70	3,44	